



OPOMBA:

- nadzemni rezervoar skupaj z armaturno celico sta montažne izvedbe, izdelana po naročilu ter toplotno (protizmrazovalno) izolirana,
- dobavita se kot preizdelana oprema ter postavita na predhodno pripravljen betonski temelj. Po potrebi se lahko odstranita in prestavita na drugo lokacijo brez porušitve.
- celotna teža polnega rezervoarja znaša cca 28.000 kg
- cevne povezave v vodhranu (dotok, iztoki, preliv, izpust so sestavni del vodohrana in se dobavijo skupaj z njim. meja dobave je prirobnica v armaturni celici)



- TIPSKA HIDROFORNA POSTAJA "VIP TEHNIKA"
tip: 2/15/3SV16; DN50; qv=2lit/s; dH=65m;
380V/50Hz; Pel=2X1,5kW



- HIDROFORNA POSTAJA ZA DOBAVO VODE ZA POVRATNO PRANJE FILTROV 380/50Hz; Pel=3kW (SESTAVNI DEL TEHNOLOŠKE OPREME)

Sprememba	Opis spremembe	Datum	Podpis

Klima 2000 d.o.o.
projektiranje, inženiring
nadzor, meritve, trgovina
Prvomajska 37
5000 Nova Gorica

t: +386 (0)5 330 52 00
f: +386 (0)5 330 52 10

Objekt	FILTRACIJA AVČE		
Investitor	OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 KANAL		
Vsebina risbe	HEMA NADZEMNEGA MONTAŽNEGA VODOHRANA		
Vrsta načrta	5 NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STR. OPREME		
Vrsta projektne dokument.	PZI		
Št. načrta	3211K-S		
Merilo			
Datum	JUNIJ 2016		
Odgovorni projektant	Oliver Černe u.d.i.s.	S0323	
Projektant	David Štokelj		

Številka risbe **5.5.4**