

OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 430-0008/2016 - 52
Datum: 08.11.2016

JN006540/2016 -W01: VODARNA LOŽICE

Vprašanje št. 10 prejeto dne 02.11.2016:

Prosimo za pojasnitev števila Zunanjih centrifugalnih črpalk. V tehničnem poročilu na str.4 je navedenih 5 črpalk in prav tako v popisih skupno 5 kos (2.1.2 + 2.1.3). Nejasno je v poziciji 2.1.2 Zunanja centrifugalna črpalka 3 kos, navedeno 3xdotok, 1xobtočna. Po naši kalkulaciji je predvideno potemtakem 6 črpalk z obtočno skupaj. Prosimo za pojasnitev, kje so nahajajo podatki obtočne črpalke če je ta zahtevana?

Odgovor na vprašanje št. 10

V popisih je postavka 2.1.2. popravljena na 4 kos.

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.

Vprašanje št. 11 prejeto dne 02.11.2016:

V tehničnem poročilu poglavja 1. in poglavja 2 naročnik navaja predfiltracijo pitne vode na 100 μ filtru. V nadaljevanju tehničnega poročila v poglavju 6.2. pa naročnik navaja drugačne tehnične podatke predfiltracije: "Groba filtracija se bo izvajala na avtomatskem filtru tipa Acquaspeed s stopnjofiltracije 25 μ m. Namen grobega filtra je zaščita ultrafiltracijskih modulov z odstranjevanjem koloidnih in suspendiranih delcev večjih od 50 μ m". Grobi filter Acquaspeed AS: 2 kosa; material: nerjaveče jeklo AISI 304. Tretji tehnični podatki predfiltracije s strani naročnika se nahajajo v popisih v poziciji 2.1.1. Avtomatski filter, kjer je stopnja filtracije 55 mikron in material filternega medija: dvojna mreža INOX AISI 316.

Prosimo za pojasnitev tehničnih zahtevanih podatkov avtomatskega filtra, da lahko ponudnik ponudi kvalitetno in konkurenčno ponudbo.

Odgovor na vprašanje št. 11

Veljajo podatki iz popisa – tehnično poročilo popravljeno.


Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.

Vprašanje št. 12 prejeto dne 02.11.2016:

Ali je pri dokazovanju strokovne in tehnične sposobnosti dovolj ena referenca, pri projektu vrednem 1.000.000 €?

Odgovor na vprašanje št. 12

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Vprašanje št. 13 prejeto dne 02.11.2016:

Ali lahko ponudnik predloži reference potrebne za izpolnitev pogoja 12 in 13 (tehnična in strokovna sposobnost), kjer je v enem referenčnem delu bil odgovorni vodja, vodja vseh del, pri drugem pa vodja strojnih del?

V zadnjih petih letih je bilo namreč relativno malo del za pripravo pitne vode po postopku UF s kapaciteto $Q= 1l/s$ ali več. Zato se nam zdi zahteva nesorazmerno visoka.

Odgovor na vprašanje št. 13

Pogoj 12 se dopolni v tretjem odstavku:

Odgovorni vodja del mora imeti vsaj dve referenci, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na odgovornega vodja del pri gradnji objektov za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije in pri katerih je bila oseba, ki je predlagana za odgovornega vodjo del odgovorni vodja vseh del. Odgovorni vodja del ima lahko največ eno referenco, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanaša na odgovornega vodja del pri gradnji objektov za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije in pri katerih je bila oseba, ki je predlagana za odgovornega vodjo odgovorni vodja strojnih del.

Pogoja 13 naročnik ne spreminja.

Vprašanje št. 14 prejeto dne 02.11.2016:

Naročnika naprošamo za objavo načrtov PZI dokumentacije in s tem možnost priprave konkurenčne in dobre ponudbe, glede na to da je bilo opaženih kar nekaj odstopanj od popisov in tehnološkega poročila, ki sta del razpisne dokumentacije.

Odgovor na vprašanje št. 14

Za pripravo korektnih ponudb zadoščajo objavljena tehnična poročila, situacije in razpisna dokumentacija.

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.


Vprašanje št. 15 prejeto dne 02.11.2016:

Popisi javnega naročila vključujejo specifičnega proizvajalca ultrafiltracijskih modulov, kar z definiranimi zahtevami tudi omejuje ponudnike da ne more ponuditi alternative. Kot naprimer definirani podatki dimenzije modula in parametri delovanja. Bistveno za ponujanje ultrafiltracije so podatki surove vode na vstopu, zahteve kakovosti prečiščene vode in v vašem primeru velikost postrojenja ter priključna moč. Prosimo za pojasnitev kako dopuščate ponudniku ponujanje alternative?

Odgovor na vprašanje št. 15

V spremenjenem popisu so podatki o kakovosti vode na vtoku iztoku, omejitve glede velikosti in priključne moči. Ponudba se pripravi skladno s priloženim popisom in dokumentacijo. Dopustna je vgradnja ekvivalentne opreme. Predviden sistem ultrafiltracije se ne spreminja.

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Vprašanje št. 16 prejeto dne 02.11.2016:

Prosim definirajte ključne podatke, ki so zahtevani za ponujanje ultrafiltracije. Namreč opazili smo, da so odstopanja med površino membrane v tehničnem poročilu (60m²) in v popisih (55m²). Iz tega sklepamo, da površina membrane ni ključni podatek bistvena je zahteva kapaciteta ultrafiltracije 10m³/h. Prosimo za potrditev.

Odgovor na vprašanje št. 16

Popravljen v priloženem popisu in tehničnem poročilu.

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati priloge. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.

Vprašanje št. 17 prejeto dne 02.11.2016:

V popisih niso vključeni dozirni sistemi kemikalij (tehnične zahteve). V tehničnem poročilu na str. 4 je naveden podatek 2 dozirni črpalki. Prosim za pojasnitev za kaj sta predvideni dozirni črpalki (1+1 doziranje NaOCl)? V razpisni dokumentaciji ne najdemo podatkov kako je z nevtralizacijo odpadnih vod od CEB? Prosim za potrditev da nevtralizacija odpadnih vod od CEB in odpadne vode od pranja ultrafiltracije niso v sklopu projekta Vodarna Ložice. V primeru, da je omenjeni del v sklopu projekta prosimo za tehnične podatke in zahteve.

Odgovor na vprašanje št. 17

Nevtralizacija odpadnih vod od protipranja ni predmet razpisa in projekta.

Dozirne črpalke niso predmet razpisa – popravljeno tehnično poročilo.

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati priloge. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.

Vprašanje št. 18 prejeto dne 02.11.2016:

V popisih v poziciji 2.1.14. Kompressor za zrak sta zahtevana 2 kompresorja z skoraj enkrat večjo kapaciteto kot je predvideno v PZI dokumentaciji na str 5.

-Tehnično poročilo str.5 : "Kompressor: prostornina: 100l, instalirana moč: 1,5kW, št. kompr: 2, delovni tlak: 10 bar, dimenzije: 870x400x700 mm, teža: 48 kg"

- vodarna ložice_popisi Poz.2.1.14:" Kompressor za zrak2 kos; p=11bar, V=200l, Q=4.9 l/s, P=2.2kW, 1100rpm, dimenzije 1400x560x0 mm, teža 100 kg"

Prosim za pojasnitev zakaj so takšna odstopanja v podatkih in katere tehnične podatke se smatra kot zahteve da se lahko ponudi konkurenčna ponudba? Ali je mišljeno da kompresorja delujeta: 1+1 (v delovanju, rezerva)?


Odgovor na vprašanje št. 18

Merodajni so podatki v popisu. Kompressorja delujeta po sistemu (1+1). Ponudi naj se oprema skladna s popisom del.

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati priloge. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.

Vprašanje št. 19 prejeto dne 02.11.2016:

Pri postavki 2.1.2 hidromehanska oprema je v opisu postavke navedeno potreba po centrifugalnih črpalkah 3 x dotok in 1 x obtočna, skupna ponujena količina pa je 3 kose. Prosimo za pojasnilo.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Odgovor na vprašanje št. 19

V popisih je postavka 2.1.2. popravljena na 4 kos.

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.

Vprašanje št. 20 prejeto dne 02.11.2016:

Za potrebe delovanja ultrafiltracije, ki ni od proizvajalca v PZI dokumentaciji je potrebno puhalo za povratno izpiranje z zrakom in dozirni sistemi (kislo, bazično in dezinf.) za učinkovito kemično pranje ultrafiltracije, ki pa niso vključeni v popisih. Prosimo za pojasnitev kakšne možnosti daje naročnik ponudnikom, da ponudi alternativno z bolj učinkovito in zanesljivo tehnološko rešitvijo ultrafiltracije - dolgoročno preizkušeno?

Odgovor na vprašanje št. 20

Tehnološka rešitev predvidena v projektni dokumentaciji in popisih je dolgoročno preizkušena s strani naročnika. Ponudba naj se oblikuje skladno s popisom del in priloženo dokumentacijo.

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.

Vprašanje št. 21 prejeto dne 04.11.2016:

Pozdravljeni,

Glede na to, da je predmet del rekonstrukcija obstoječe postaje za pripravo pitne vode Ložice nas zanima ali je lahko referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del tudi za rekonstrukcijo objekta za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije.

Lep pozdrav!

Odgovor na vprašanje št. 21

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.

Vprašanje št. 22 prejeto dne 04.11.2016:

Spoštovani,

glede na obseg projekta in glede na to, da so bili v tem tednu prazniki pozivamo naročnika, da vsaj za 1 teden podaljša rok za oddajo ponudbe.


Lep pozdrav!

Odgovor na vprašanje št. 22

Naročnik roka ne spreminja.

Vprašanje št. 23 prejeto dne 04.11.2016:

Iz grafične priloge 1_situacija_zbirna_200.pdf in 2_situacija_elektro priključek 500.pdf ni razviden potek novega cevovoda kateri je predviden v popisih del. Pozivamo naročnika, da objavi pravilne situacije.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Odgovor na vprašanje št. 23

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog. Naročnik na svoji spletni strani in na Portalu javnih naročil – Popravek objavlja situacija_situacija_lozice_500.pdf.

Vprašanje št. 24 prejeto dne 04.11.2016:

Pozdravljeni,

v vzorcu pogodbe je navedeno: "Projekt obsega rekonstrukcijo obstoječe postaje za pripravo pitne vode Ložice ter izgradnjo vodovoda."

Prosimo da pojasnite na kašno izgradnjo vodovoda se navezujete?

V tehničnem poročilu namreč piše, da se bo očiščena voda, do uporabnikov v naselju, dovajala preko obstoječega vodovoda fi 80.

Lep pozdrav!

Odgovor na vprašanje št. 24

V fazi priprave dokumentacije za vodarno ni bila predvidena zamenjava obstoječega vodovoda. Po izdelani dokumentaciji je naročnik vključil zamenjavo vodovodne cevi do naselja v pogodbeno dela in je predmet razpisa, za kar je tudi objavil tehnično poročilo za gradnjo vodovoda od vodarne do naselja. Izgradnja se izvede po objavljenih popisih ter objavljeni situaciji.

Vprašanje št. 25 prejeto dne 04.11.2016:

Vezano na naslednje določilo v pogodbi:

»Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca«, prosimo pojasnite:

- Glede na to, da je v pogodbi navedeno »Pooblaščen oseb s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe«, pri kateri osebi naročnika mora izvajalec pridobiti soglasje preden pridobi soglasje vodje projekta naročnika, oziroma, kakšen smisel ima da izvajalec pridobiva dvojno soglasje naročnika?

Odgovor na vprašanje št. 25

Izvajalec mora pridobiti soglasje pooblaščen osebe s strani naročnika (naveden v 32. členu pogodbe).

Vprašanje št. 26 prejeto dne 04.11.2016:


Prosimo pojasnite kaj pomeni "funkcionalni ključ v roke"?

Ta termin namreč v nobeni veljavni zakonodaji ni definiran!

Pozivamo naročnika, da jasno definira termin, ki ga uporablja v izogib nejasnostim pri pripravi ponudbe oziroma izvedbi.

Odgovor na vprašanje št. 26

Termin »funkcionalni ključ v roke« je definiran v razpisni dokumentaciji.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Vprašanje št. 27 prejeto dne 04.11.2016:

Pozdravljeni,
prosimo potrdite, da rok 8 dni, ki ga predpisujete v 6. členu pogodbe pomeni 8 delovnih dni.

Odgovor na vprašanje št. 27

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.

Vprašanje št. 28 prejeto dne 04.11.2016:

V 6. členu pogodbe določate: »Izvajalec je dolžan prejeto tehnično in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osem dni od uvedbe v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, če izvajalec prične z delom, se, ne glede na prejšnji stavek, šteje, da je uveden v delo.«

Ta del pogodbe je v neskladju – izvajalec ima namreč 8 dni od uvedbe v delo, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti, zato zadnji stavek ni smiseln, saj je izvajalec že uveden v delo.

Nadalje v 7. členu pogodbe navajate: »Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ne pozneje kot v roku 5 dni po uvedbi v delo.«

S tovrstnimi določili dejansko izvajalcu neupravičeno skrajšate rok iz 6. člena, saj določate, da izvajalec mora začeti z delom pri tem pa ne upoštevate roka za ugotovitev pomanjkljivosti oziroma neskladnosti (8 dni od uvedbe v delo).

Odgovor na vprašanje št. 28

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.

Vprašanje št. 29 prejeto dne 04.11.2016:

V vzorcu pogodbe določate, da mora izvajalec naročniku izročiti prvovrstno garancijo za dobro izvedbo. Prosimo za pojasnilo kakšna je prvovrstna garancija oziroma kaj pomeni navedeno določilo.

Odgovor na vprašanje št. 29

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je definirano v razpisni dokumentaciji.


Vprašanje št. 30 prejeto dne 07.11.2016:

Prosimo za pojasnitev zakaj sta predvidena 2 avtomatska filtra maksimalne kapacitete 40 m³/h 55 mikronske stopnje filtracije glede na to da je po PZI dokumentaciji predvidena kapaciteta sistema 10 m³/h in prefiltracijo pitne vode na 100mikronskem filtru? V popisih je naveden avtomatski prefilter specifičnega proizvajalca, ki po našem mnenju ni optimalna izbira za vaš sistem? Koliko prefiltrir in s kakšnimi tehničnimi specifikacijami mora ponudnik ponuditi prefilter alternativnega proizvajalca prefiltrir?

Odgovor na vprašanje št. 30

Ponudba naj se oblikuje skladno s popisom del in priloženo dokumentacijo. Filtra delujeta izmenično. Dovoljeno je ponuditi ekvivalentno opremo drugega proizvajalca, ki ustreza predpisanim tehnološkim kriterijem.

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Vprašanje št. 31 prejeto dne 07.11.2016:

Prosimo za pojasnitev, zakaj je v popisih predvidena tako visoka skupna površina membran glede na predvideno kapaciteto naprave za pripravo pitne vode Ložice (10 m³/h)?

Odgovor na vprašanje št. 31

Projektne kriteriji se ne spreminjajo. Predvidena površina je izbrana zaradi optimizacije delovanja in vzdrževanja, glede na že izvedene in delujoče sisteme ultrafiltracije primerljivih velikosti.

Vprašanje št. 32 prejeto dne 07.11.2016:

Prosim potrdite da izdelava PZI dokumentacije ni v obsegu projekta Vodarna Ložice.

Odgovor na vprašanje št. 32

PZI dokumentacija ni predmet naročila.

Vprašanje št. 33 prejeto dne 07.11.2016:

Zaradi kratkega roka in številnih dokazil tehničnih specifikacij nas zanima ali se lahko priložijo tehnične specifikacije opreme tudi v angleščini?

Odgovor na vprašanje št. 33

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.

Vprašanje št. 34 prejeto dne 07.11.2016:

Vežano na vprašanje in odgovor objavljena na Portalu javnih naročil:

»VPRAŠANJE

Ali lahko ponudnik predloži reference potrebne za izpolnitev pogoja 12 in 13 (tehnična in strokovna sposobnost), kjer je v enem referenčnem delu bil odgovorni vodja, vodja vseh del, pri drugem pa vodja strojnih del?

V zadnjih petih letih je bilo namreč relativno malo del za pripravo pitne vode po postopku UF s kapaciteto Q= 1l/s ali več. Zato se nam zdi zahteva nesorazmerno visoka.


ODGOVOR

Pogoj 12 se dopolni v tretjem odstavku:

Odgovorni vodja del mora imeti vsaj dve referenci, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na odgovornega vodja del pri gradnji objektov za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije in pri katerih je bila oseba, ki je predlagana za odgovornega vodjo del odgovorni vodja vseh del. Odgovorni vodja del ima lahko največ eno referenco, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanaša na odgovornega vodja del pri gradnji objektov za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije in pri katerih je bila oseba, ki je predlagana za odgovornega vodjo odgovorni vodja strojnih del.

Pogoja 13 naročnik ne spreminja.«

Opozorjamo, da je nadvse diskriminatorno spremenil pogoj za odgovornega vodjo del. Namreč, naročnik priznava reference tako, da lahko odgovorni vodja del predloži eno referenco kot odgovorni vodja del eno pa kot odgovorni vodja strojnih del. Pri tem je naročnik to diskriminatorno omogočil zgolj za strojna dela, ne pa tudi za druge vrste posameznih del tj. referenco kot odgovorni vodja gradbenih del ali odgovorni vodja elektro del. Skladno z navedenim pozivamo naročnika, da omogoči, da se za odgovornega vodjo del priloži ena referenca kot odgovorni vodja vseh del in en



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si
referenca kot odgovorni vodja posameznih del pri gradnji objektov za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije.

Odgovor na vprašanje št. 34

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.

Vprašanje št. 35 prejeto dne 07.11.2016:

Kakšno je merilno območje manometra v popisu iz pozicije 2.1.8. ?

Odgovor na vprašanje št. 35

Merilno območje manometra je 0-16 bar.

Vprašanje št. 36 prejeto dne 07.11.2016:

Naročnika pozivamo, da začne korektno odgovarjati na zastavljena vprašanja. Naročnik namreč na večje število vprašanj odgovarja z: »Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.« ne glede na vsebino vprašanja. S tem namesto, da bi odpravljal izpostavljene nejasnosti v razpisni dokumentaciji podaja zavajajoče odgovore, ter otežuje samo pripravo ponudb. ZJN-3 jasno določa, da mora biti gospodarskim subjektom omogočeno, da se seznanijo z vsemi relevantnimi informacijami, v kolikor so zahteve za informacije poslane pravočasno. V kolikor naročnik ne objavi korektnih odgovorov na vprašanja, s katerimi bo dejansko odgovoril na zastavljeno vprašanje, bomo primorani vložiti revizijo na razpisno dokumentacijo, saj je le-ta na več mestih v nasprotju z veljavno javno naročniško zakonodajo!

Odgovor na vprašanje št. 36


Naročnik je odgovor »Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja« objavil pri vprašanjih, na katera je odgovor jasno podan v razpisni dokumentaciji.

Vprašanje št. 37 prejeto dne 07.11.2016:

Naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na pogoje za odgovornega vodjo del, in sicer naročnik zahteva, da odgovorni vodja del izpolnjuje naslednje pogoje:

»Oseba, ki jo ponudnik imenuje za odgovornega vodjo del mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami).«

Vežano na navedeno opozarjamo, da tujcu, ki želi v Sloveniji opravljati reguliran poklic odgovorni vodja del, ni potrebno postati član Inženirske zbornice Slovenije, mora pa si pridobiti priznanje poklicne kvalifikacije. Navedeno pomeni, da tuj odgovorni vodja del, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji ne more biti angažiran na predmetnem javnem naročilu, saj naročnik predpisuje pogoj, ki diskriminira državljane drugih članic EU. Skladno z direktivo o priznavanju poklicnih kvalifikacij mora biti tujim strokovnjakom omogočeno, da v Sloveniji opravljajo storitev, ki jo lahko opravljajo v državi članici iz katere prihajajo. Evropska komisija je že večkrat označila kot diskriminatorno zahtevo, da morajo tuji ponudniki že v času oddaje ponudbe predložiti kakršna koli dokazila. Vežano na to pozivamo naročnika, da spremeni pogoj tako, da zahteva izpolnjevanje pogojev po ZGO pred podpisom pogodbe.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Odgovor na vprašanje št. 37

V kolikor ponudnik predlaga odgovorno vodjo del – tujca, mora ta imeti priznano kvalifikacijo za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.

Vprašanje št. 38 prejeto dne 07.11.2016:

V popisih 2.1 TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE sta poziciji 2.1.1. Automatski filter in 2.1.18. Membranski moduli - ultrafiltraciji napisani z zahtevami za specifičnega proizvajalca. Prosimo naročnika, da definira glavne zahtevane tehnične podatke, da lahko ponudnik ponudi ekvivalent. Tehnični podatki navedenih pozicij se ne ujemajo z navedenimi tehničnimi podatki 3.4 TEHNIČNEGA POROČILA PZI dokumentacije.

Avtomatski predfilter ima različne stopnje prefiltracije (100 mikron, 25 mikrometra oz. 55 mikron) in različne pretoke (10m³/h oz. 40 m³/h). V popisih sta predvidena 2 avtomatska predfiltra 40m³/h kar ni smiselno glede na predvideno kapaciteto sistema 10 m³/h iz PZI dokumentacije. Prosimo za pojasnitev.

Za skupno površino ultrafiltracije (membran) so podani različni podatki (60 m² oz. 55 m²). Prosimo pojasnitev katera je dejanska zahtevana površina 8 ultrafiltracijskih membran glede na to da je predvidena kapaciteta sistema 10 m³/h.

Odgovor na vprašanje št. 38

Tehnološka rešitev predvidena v projektni dokumentaciji in popisih je dolgoročno preizkušena s strani naročnika. Ponudba naj se oblikuje skladno s popisom del in priloženo dokumentacijo. Projektni kriteriji se ne spreminjajo. Predvidena površina je izbrana zaradi optimizacije delovanja in vzdrževanja, glede na že izvedene in delujoče sisteme ultrafiltracije primerljivih velikosti. Ponudba naj se oblikuje skladno s popisom del in priloženo dokumentacijo. Filtra delujeta izmenično. Dimenzija filtra je izbrana zaradi optimizacije investicijskih in vzdrževalnih stroškov. Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.

Vprašanje št. 39 prejeto dne 07.11.2016:

Pozdravljeni,


naročnik v 6. členu pogodbe določa:

»Izvajalec je dolžan prejeto tehnično in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osem dni od uvedbe v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, če izvajalec prične z delom, se, ne glede na prejšnji stavek, šteje, da je uveden v delo.«

Pozivamo naročnika, da zadnji stavek črta iz pogodbe, saj je določilo v takšni obliki nesmiselno.

Odgovor na vprašanje št. 39

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Vprašanje št. 40 prejeto dne 07.11.2016:

Spoštovani,

pozivamo naročnika, da objavi vso projektno dokumentacijo, ki je relevantna za predmetno javno naročilo in jo gospodarski subjekti potrebujejo za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav!

Odgovor na vprašanje št. 40

Za pripravo korektnih ponudb zadoščajo objavljena tehnična poročila, situacije in razpisna dokumentacija.

Odgovorom na Portalu javnih naročil ni mogoče dodajati prilog. Naročnik je na svoji spletni strani objavil usklajeno tehnično poročilo in popis del in na Portalu javnih naročil – Popravek.

Vprašanje št. 41 prejeto dne 07.11.2016:

Pozdravljeni,

pozivamo naročnika, da glede na obseg projekte podaljša rok za oddajo ponudb za vsaj 1 teden.

Odgovor na vprašanje št. 41

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.

Andrej Maffi
župan

