

OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 430-0005/2017 - 18
Datum: 03.03.2017

JN000940/2017-W01: Vodovodni sistem Močila - 1. faza

Vprašanje št. 7 prejeto dne 01.03.2017 ob 20:39

1. Naročnik naj objavi situacijo iz katere bodo razvidne pozicije kanalizacijskih jaškov iz praznotokov -na celotni trasi
2. Naročnik naj objavi dodatne načrte vodohrana-tloris, prereze, fasado, preboji
3. Vodohran: Betoniranje AB stabilizacijske plošče iz betona MB 30 debeline 15 cm...-glej detajl v prjektu. Naročnik naj objavi detajl
4. Tudi nam ni jasno kje se bodo izvajali asfalti. Iz parcelnih številk je to težko razbrati. Naročnik naj objavi situacijo iz katere bo razvidno, kje se asfalte izvaja, mulde, bankine.
5. Naročnik naj objavi situacijo iz katere so razvidni obstoječi komunalni vodi-na trasi, ob trasi, križanja.

Odgovor na vprašanje št. 7

1. Na vseh večjih lomih praznotoka. Naročnik še ne razpolaga s PZI dokumentacijo – je v izdelavi. Izbrani ponudnik jo prejme ob uvedbi v delo.
2. Ker je beton vodotesen, fasada kot nek dodaten ovoj ni potrebna. Tloris in prerez je bil objavljen
Ta preboj se pusti 30 x 30 cm odprtina, vanjo se ustavi cev ali armaturo in ponovno ob-betonira z betonom in drugimi prijemi, ki zagotavljajo vodotesnost.
3. Stabilizacijska plošča: Vertikalni del se naredi tik ob steni jaška, horizontalni del je na višini -10 cm pod položenim dnem cevovoda. Širine stabilizacijskih plošč so navedene v popisu del. Naročnik še ne razpolaga s PZI dokumentacijo – je v izdelavi. Izbrani ponudnik jo prejme ob uvedbi v delo.
4. Asfalti se izvajajo okoli objekta 3 in v spodnjem delu trase vodovoda, vse do parc. št. 128/1, k.o. Anhovo.
Mulde se izvajajo ob asfaltih, bankine pa tako ob asfaltu (kjer ni muld) in ob makadamski ureditvi ceste.
Skladno s popisom del bodo prečkanja določena z upravljalci, predvidoma ob objektu 1 – obstoječi vodovod, na spodnji polovici dostopne poti 1 betonski prepust in okrog objekta 3 imamo obstoječi vodovod, prepust meteorne kanalizacije ter NN vod.

Vprašanje št. 8 prejeto dne 02.03.2017 ob 09:14

Spoštovani.


Prosimo, če določite premer in temesko togost cevi!!!!

19,0

Dobava in montaža polivinilkloridne (PVC) kanalizacijske cevi na gumico in utor. PVC cevi je treba polagati na prej pripravljeno betonsko ali peščeno posteljico. Horizontalni (smerni) in vertikalni (padeč) potek cevi mora biti po projektu. To ugotovi nadzorni organ. Šele nato se lahko cevi obbetonira ali obsuje s peskom. V ceni je vključeno vse komplet s kontrolo kakovosti in preboji cevovodov v kanalizacijske jaške.

m1 204,00

Hvala



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Odgovor na vprašanje št. 8

Premer je 250 mm in togost SN8, skladno DIN 16961 ali ISO 9969.

Andrej Maffi
župan

